



OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

<p>PROGETTAZIONE: Geom. Giuseppe A. Paleologo</p> <p>Collaboratori: Sig.ra Maria Laface</p>	 <p>COMPLETAMENTO U.O.C. CARDIOCHIRURGIA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA</p>			
	<p>COMPUTO METRICO</p>			
<p>Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. G. Antonio Paleologo</p>				Elaborato

		PRIMA EMISSIONE			
	Data	FEBBRAIO 2017			

Comune di Reggio Calabria
Provincia di Reggio Calabria

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Completamento U.O.C. Cardiochirurgia

COMMITTENTE: Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" Reggio Calabria

Data, 10/02/2017


IL TECNICO

Geom. Giuseppe Antonio Paleologo



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP.ED.001	Fornitura e posa in opera di paraspigolo/paracolpi di profilo in resina vinilica atossica coestrusa colore bianco antiurto, tipo PROEDGE FREX ADESIVO o similare, composto da una st ... zionandolo correttamente premendolo senza batterlo per una corretta soluzione ed una posa perfettamente a regola d'arte. DEGENZA 1 DEGENZA 2 DEGENZA 3 DEGENZA 4 DEGENZA 5 MEDICO DI GUARDIA MEDICHERIA INFERMIERI SALA RELAX	4,00 6,00 5,00 6,00 6,00 4,00 6,00 6,00 9,00			1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	7,20 10,80 9,00 10,80 10,80 7,20 10,80 10,80 16,20		
	SOMMANO ml					93,60	30,00	2'808,00
2 NP.ED.002	Fornitura e posa in opera di barra di sicurezza, tipo ribaltabile, con frizione per bloccaggio verticale, sistema antfortunistico, costituita di un solo pezzo, senza giunzioni,rea ... alle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. DEGENZA 1 servizio igienico DEGENZA 2 servizio igienico DEGENZA 3 servizio igienico DEGENZA 4 servizio igienico DEGENZA 5 servizio igienico					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	304,00	1'520,00
3 NP.ED.003	Fornitura e posa in opera di maniglia di sicurezza lineare, lungh. cm.30, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio con trattamento anticorrosione, tubo di ... alle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. servizio igienico disabili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	61,00	61,00
4 NP.ED.004	Fornitura e posa in opera di maniglia di sicurezza lineare, lungh. cm.60, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio con trattamento anticorrosione, tubo di ... lle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. DEGENZA 1 parete doccia, servizio igienico DEGENZA 2 parete doccia, servizio igienico DEGENZA 3 parete doccia, servizio igienico DEGENZA 4 parete doccia, servizio igienico DEGENZA 5 parete doccia, servizio igienico MEDICO DI GUARDIA parete doccia, servizio igienico					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	75,00	450,00
5 NP.ED.005	Fornitura e posa in opera di foglio mm.0.8 acciaio inox 304 "Super lucido" finitura specchio, compreso di viti in acciaio inox e tasselli per il montaggio. Dimensioni cm. 50X60 Con ... lle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare d'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. DEGENZA 1 servizio igienico DEGENZA 2 servizio igienico DEGENZA 3 servizio igienico DEGENZA 4 servizio igienico DEGENZA 5 servizio igienico					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					5,00		4'839,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		4'839,00
	MEDICO DI GUARDIA servizio igienico MEDICHERIA servizio igienico e locale medicheria INFERMERIA servizio igienico Servizio igienico DONNE Servizio igienico UOMINI					1,00 2,00 1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	193,00	2'509,00
6 NP.ED.006	Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile cm.60X70, con superficie riflettente antifortunistica, telaio e supporto in acciaio con trattamento e rivestimento con materiali a ... alle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. servizio igienico disabili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	329,00	329,00
7 NP.ED.007	Fornitura e posa in opera di dispenser sapone in ABS da lt. 0.33 Conforme alla Direttiva Europea CE. Compreso di idoneo sistema di fissaggio alle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. DEGENZA 1 servizio igienico DEGENZA 2 servizio igienico DEGENZA 3 servizio igienico DEGENZA 4 servizio igienico DEGENZA 5 servizio igienico MEDICO DI GUARDIA servizio igienico MEDICHERIA servizio igienico INFERMERIA servizio igienico servizio igienico DONNE servizio igienico UOMINI servizio igienico Disabili					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	43,00	559,00
8 NP.ED.008	Smontaggio e rimontaggio rubinetteria e scarico lavabo disabili esistente. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. servizio igienico disabili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	142,00	142,00
9 NP.APP.001	Fornitura e posa in opera di lavandino in acciaio inox AISI 304 satinato con le seguenti caratteristiche: - Funzionamento a pulsante a pedale, - Mobiletto con getta carte incorpora ... idrico esistente a parete. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. MEDICHERIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'030,00	1'030,00
10 NP.ED.009	Rimozione di mobile con lavabo e specchio con relativa mensola a regola d'arte e trasporto a deposito in locale individuato dalla D.L. nell'ambito degli Ospedali Riuniti. area degenza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	650,00	650,00
11 NP.ED.010	Fornitura e posa in opera di mensola appoggio pneumatica per lavabo disabili esistente. Con azionamento barra anteriore lungo tutta la lunghezza del lavabo. Il movimento della mens ... one TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera funzionante e a regola d'arte. locale wc disabili					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		10'058,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		10'058,00
	SOMMANO cadauno					1,00	255,00	255,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'313,00
	TOTALE euro							10'313,00
	Data, 10/02/2017							
	Il Tecnico Geom. Giuseppe Antonio Paleolog							
								
	A RIPORTARE							