

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
CAPPELLA PER IL CULTO RELIGIOSO E PER UN REPARTO DI
DEGENZA IN REGIME CARCERARIO

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA bmm

Reggio Calabria, 08/06/2012

IL TECNICO

Geom. D. Ambrogio --- P.I. G. Triolo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 C.01.010.050 .b	Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C : < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 12x1,0 euro (quattro/06)	m	4,06
Nr. 2 C.01.020.050 .d	Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C : < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0 euro (sette/56)	m	7,56
Nr. 3 C.03.020.010 .e	Collettore per impianti idrico di riscaldamento composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 6+6 da 3/4" euro (trecentocinquantesette/29)	cad	357,29
Nr. 4 E.01.050.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 euro (tre/43)	m3	3,43
Nr. 5 E.01.50.10.b	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate per ogni cinque km in più oltre i primi 10 euro (tre/43)	m3	3,43
Nr. 6 E.07.020.020 .b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm euro (uno/10)	m2	1,10
Nr. 7 E.07.020.030 .a	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce □m²□14,84 euro (quattordici/84)	m2	14,84
Nr. 8 E.07.020.040 .a	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti euro (quattro/32)	m2	4,32
Nr. 9 E.07.030.030 .a	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per m³ 1 di vermiculite euro (duecentootto/27)	m3	208,27
Nr. 10 E.07.20.40.a	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti: euro (quattro/32)	m2	4,32
Nr. 11 E.08.020.080 .a	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta idraulica euro (ventidue/75)	m2	22,75
Nr. 12 E.08.020.120 .d	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm euro (trentasette/03)	m2	37,03
Nr. 13 E.08.20.40.a	"Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm)." euro (ventinove/41)	m2	29,41
Nr. 14 E.13.020.050 .a	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Bianco venato euro (novantasette/48)	m2	97,48
Nr. 15 E.13.030.060 .a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1÷, scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trentaotto/69)	m2	38,69
Nr. 16 E.13.040.020	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata tinta unita superficie liscia 20x20		
.d	euro (trentacinque/86)	m2	35,86
Nr. 17 E.13.130.010	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo		
.b	euro (sette/94)	m2	7,94
Nr. 18 E.13.130.020	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo		
.b	euro (cinque/90)	m2	5,90
Nr. 19 E.13.130.080	Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola per pietre tenere a marmi		
.a	euro (cinque/74)	m	5,74
Nr. 20 E.13.40.20d	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previospolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.:Tinta unita superficie liscia da cm 20x20 WC.		
	euro (trentacinque/86)	mq	35,86
Nr. 21 E.13.70.20b	"Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore delmassetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale : omogeneo "		
	euro (trentasette/77)	m2	37,77
Nr. 22 E.14.010.050	Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Bianco venato		
.a	euro (centoventisette/62)	m2	127,62
Nr. 23 E.15.020.010	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta		
.a	euro (trentaquattro/77)	m2	34,77
Nr. 24 E.15.040.010	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Bianco venato		
.a	euro (centosedici/15)	m2	116,15
Nr. 25 E.15.080.070	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16		
.d	euro (quindici/71)	m	15,71
Nr. 26 E.15.20.10a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta - WC		
	euro (trentaquattro/77)	mq	34,77
Nr. 27 E.15.80.70.d	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante: Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16		
	euro (quindici/71)	ml	15,71
Nr. 28 E.16.020.050	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta idraulica		
.c	euro (quattordici/62)	m2	14,62
Nr. 29 E.17.010.020	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopерforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm		
.a	euro (venti/71)	m2	20,71
Nr. 30 E.17.050.010	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopерforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete		
.a	euro (ventisette/10)	m2	27,10
Nr. 31 E.17.10.20.a	"Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopерforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: "		
	euro (venti/71)	m2	20,71
Nr. 32 E.18.020.010	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia noce tanganika		
.a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 33 E.18.080.020 .a	<p>euro (duecentotrentadue/91)</p> <p>Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista satinata con superficie totale ossidata anodicamente dello spessore da 15 a 18 micron. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm Per superfici fino a m² 2.5</p> <p>euro (trecentotrenta/62)</p>	mq	232,91
Nr. 34 E.18.160.010 .b	<p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più 1 foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.000 mm</p> <p>euro (quattrocentosedici/06)</p>	cadauno	416,06
Nr. 35 E.20.020.040 .a	<p>Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m²K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 12 mm, (5+12+5)</p> <p>euro (cinquantaotto/74)</p>	m2	58,74
Nr. 36 E.20.050.020 .a	<p>Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 3 mm</p> <p>euro (trentaotto/40)</p>	m2	38,40
Nr. 37 E.20.10.10a	<p>"Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua"</p> <p>euro (due/10)</p>	m2	2,10
Nr. 38 E.21.010.010 .a	<p>Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua</p> <p>euro (due/10)</p>	m2	2,10
Nr. 39 E.21.020.040 .c	<p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile</p> <p>euro (cinque/28)</p>	mq	5,28
Nr. 40 FI.01.020.14 0.a	<p>Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compreso l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice</p> <p>euro (quarantaotto/88)</p>	cadauno	48,88
Nr. 41 I.01.010.070. b	<p>Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanità) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi</p> <p>euro (cinquantauno/92)</p>	cadauno	51,92
Nr. 42 I.01.010.130. a	<p>Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi</p> <p>euro (cinquanta/18)</p>	cadauno	50,18
Nr. 43 I.01.020.010. a	<p>Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso</p> <p>euro (duecentoventinove/30)</p>	cadauno	229,30
Nr. 44	<p>Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione,</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
I.01.020.050. a	con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando euro (duecentonovantadue/55)	cadauno	292,55
Nr. 45 I.01.020.080. a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando euro (duecentotot/27)	cadauno	203,27
Nr. 46 I.01.020.100. a	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in extra clay con gruppo incasso euro (centosessantasette/06)	cadauno	167,06
Nr. 47 I.01.020.120. b	Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavatoio in extra clay da cm 60x50 euro (trecentoquarantaotto/14)	cadauno	348,14
Nr. 48 I.01.10.130.a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi euro (cinquanta/18)	n	50,18
Nr. 49 I.01.10.70.b	"Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno dibagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quantoaltro necessario per dare il lavoro finito e funzionante" euro (cinquantauno/92)	n	51,92
Nr. 50 I.01.20.10.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietil PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte: Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso euro (duecentoventinove/30)	cadauno	229,30
Nr. 51 I.01.20.100.a	"Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piattodoccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte" euro (centosessantasette/06)	cadauno	167,06
Nr. 52 I.01.20.50.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte: Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando euro (duecentonovantadue/55)	cadauno	292,55
Nr. 53	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
I.01.20.80.a	raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte:Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando euro (duecentotredici/27)	cadauno	203,27
Nr. 54 I.01.30.10.a	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tintatenu, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento oa parete, completo di: a) cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; b) miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; c) copertura in legno verniciato, compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l'aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti e borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (novecentoventicinque/88)	cadauno	925,88
Nr. 55 I.01.30.20.a	"Lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di :a) miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, b) bocchello estraibile, c) sifone e scarico flessibile per eventuale inclinazione, d) mensole pneumatiche e barra di controllo per la regolazione dell' inclinazione; compreso la posa in opera a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte." euro (cinquecentoquattro/88)	cadauno	504,88
Nr. 56 I.01.30.30.a	"Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900 mm * 900 mm, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di: a) sedile ribaltabile a parete; b) miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 306 per ciascun azionamento; c) soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile;d) piletta e griglia in ottone cromato," euro (cinquecentodieci/39)	cadauno	502,39
Nr. 57 L.01.010.010 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante euro (ventisette/27)	cad.	27,27
Nr. 58 L.01.010.020 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante euro (trentauno/04)	cad.	31,04
Nr. 59 L.01.010.130 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore corrugato pesante euro (sessantasei/94)	cadauno	66,94
Nr. 60 L.01.010.140 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto invertitore in più con tubo corrugato pesante euro (ventisei/58)	cadauno	26,58
Nr. 61 L.01.010.200 .b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; - frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente 10/16A e da derivazione con corrugato pesante euro (venticinque/16)	cadauno	25,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 62 L.01.010.210 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante euro (trentadue/88)	cadauno	32,88
Nr. 63 L.01.010.260 .b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -interruttore magnetotermico unipolare 16/A 220 V potere di interruzione 3000 A- 250 V -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con magnetotermico e presa bivalente 10/16A Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A in corrugato pesante euro (cinquantaotto/39)	cad.	58,39
Nr. 64 L.01.070.035 .e	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 16 kA -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m euro (trentanove/55)	cadauno	39,55
Nr. 65 L.01.070.050 .b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 4,5 kA -Potere di interruzione differenziale: 1,5 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento C Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32A; 4m euro (cinquantaquattro/64)	cad.	54,64
Nr. 66 L.01.090.060 .d	Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera Centralino da parete in resina da 12 moduli mm 266x246x132 euro (quarantanove/17)	cad.	49,17
Nr. 67 L.01.090.090 .c	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 36 moduli mm 340x590x90 euro (centosedici/63)	cad	116,63
Nr. 68 L.01.10.330. b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; -scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa coassiale derivata di diametro mm 9.5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante euro (ventisette/83)	cad	27,83
Nr. 69 L.02.010.100 .d	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20- 34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI- UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x6 mm ² euro (quattro/03)	m	4,03
Nr. 70 L.02.010.250 .a	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20- 37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare Sezione 1x1,5 mm ² euro (zero/70)	m	0,70
Nr. 71 L.02.010.250 .b	idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x2,5 mmq euro (zero/91)	m	0,91
Nr. 72 L.02.010.250 .c	idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x4 mm ² euro (uno/07)	m	1,07
Nr. 73 L.02.010.250 .d	idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x6 mm ² euro (uno/35)	m	1,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 74 L.02.040.010 .b	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 euro (due/20)	m	2,20
Nr. 75 L.02.040.010 .d	idem c.s. ...Diametro mm 32 euro (tre/54)	m	3,54
Nr. 76 L.02.050.020 .c	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 152x98x70 euro (quattro/33)	cadauno	4,33
Nr. 77 L.02.050.020 .g	idem c.s. ...Da mm 392x152x70 euro (undici/54)	cadauno	11,54
Nr. 78 L.02.160.030 .d	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. euro (ventinove/02)	cad.	29,02
Nr. 79 L.02.160.060 .a	Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a. Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare euro (sedici/27)	cad.	16,27
Nr. 80 L.02.160.80. d	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a. euro (quarantauno/53)	cadauno	41,53
Nr. 81 L.03.120.50. a	Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm euro (ventidue/17)	cadauno	22,17
Nr. 82 L.03.130.20. b	Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W cad euro (cento/98)	cadauno	100,98
Nr. 83 L.03.140.010 .c	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 1x36w euro (cinquantasette/94)	cadauno	57,94
Nr. 84 L.05.010.120 .a	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi euro (cinquanta/80)	cad	50,80
Nr. 85 L.07.010.010 .a	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 10 moduli euro (ottantacinque/44)	cad.	85,44
Nr. 86 L.07.010.040 .a	Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile euro (quarantasette/03)	cad.	47,03
Nr. 87 L.07.030.010 .b	Alimentatore per impianti citofonici da rete 220 V per impianti di portiere elettrico euro (novantasei/07)	cad.	96,07
Nr. 88 L.07.070.030 .a	Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera fino a 6 utenti euro (centoundici/64)	cad.	111,64
Nr. 89 L.09.010.020 .a	Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12 euro (diciannove/56)	cad	19,56
Nr. 90 L.10.010.010 .a	Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 euro (uno/18)	ml	1,18
Nr. 91 L.10.020.020 .c	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS doppia per cavi UTP euro (ventidue/75)	cad.	22,75
Nr. 92 L.15.010.010 .a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 6 W euro (centotrentanove/15)	cadauno	139,15
Nr. 93 M.07.010.03 0.d	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) Altezza massima dell'elemento mm 680 euro (zero/08)	W	0,08
Nr. 94	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
M.12.010.01 0.c	ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per potenza di raffreddamento da 3.41 fino a 5.00 kW euro (duemilacinquecentoquattro/35)	cadauno	2'504,35
Nr. 95 M.12.10.10.c	idem c.s. ...a regola d'arte: Da 12000 BTU circa - Per potenza di raffreddamento da 3.41 fino a 5.00 kW euro (duemilacinquecentoquattro/35)	cad	2'504,35
Nr. 96 np.00.ppP1	Fornitura e posa in opera di porta di sicurezza vetrata costituita da: - telaio in lamiera sagomata ad imbotte spessore minimo 20/10 ancorato alla muratura con un numero opportuno di zanche; - porta realizzata in lamiera spessore minimo 30/10 composta da due pannelli pressopiegati perimetralmente rinforzati con l'inserimento di vetro antisfondamento stratificato di spessore minimo 26/27 mm. La stessa sarà corredata, cerniere autolubrificanti antisfilo che consentono l'apertura della porta a 180°, coibentazione termoacustica e serratura di sicurezza. Compreso ciclo completo di verniciatura antiruggine e di finitura. Il tutto compreso le opere murarie. (sugli elaborati grafici indicato come P1) euro (quattrocentoquattordici/38)	m2	414,38
Nr. 97 np.00.ppP2	Fornitura e posa in opera di monoblocco di sicurezza per cella costituito da: - telaio realizzato in lamiera sagomata, con forma tale da garantire la perfetta connessione con la muratura corredata di elementi per la zancatura, dei vincoli per il cinematismo dei cardini e della serratura (peso Kg/mq 25) - porta costituita da due pannelli in lamiera perimetralmente pressopiegata ed elettrosaldati a filo continuo con elementi interni di rinforzo, completa di cerniere autolubrificanti, in acciaio e teflon, incassate nel controtelaio, in modo da consentire l'apertura a 180° e una chiusura di vincolo antistrappo per tutta la lunghezza del lato incernierato garantendo tenuta ad ogni tentativo di scardinamento dell'anta, compreso nella fornitura la coibentazione con materiale termoacustico e di adeguata resistenza al fuoco, completa inoltre di spioncino, serratura di sicurezza del tipo penitenziario completa di piastra imboccachave in ottone (peso Kg/mq 65) - cancello realizzato in profilato metallico lamiera pressopiegata con barre, ininterrotte per tutta l'altezza, intersecanti lo scatolato ed i profilati orizzontali, anch'esso completo di serratura di sicurezza del tipo penitenziario realizzata in acciaio e teflon. Compreso ciclo completo di verniciatura antiruggine e di finitura, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte (peso circa Kg/mq 55). Il tutto compreso le opere murarie. (sugli elaborati grafici indicata come P2) euro (seicentoottantasette/93)	m2	687,93
Nr. 98 np.00.ppP3	Fornitura e posa in opera di porta per servizi igienici delle celle costituita da telaio in lamiera pressopiegata dello spessore di circa mm 2,5 opportunamente sagomata e munita di zanche per l'ancoraggio alla muratura, anta mobile in profilato di ferro di circa mm 30 e pomelli in lamiera piana dello spessore di mm 1,5 circa scrocco a molla per la chiusura, cerniere del tipo antisfilo. Compreso ciclo completo di verniciatura antiruggine e di finitura (peso circa Kg/mq 35). Il tutto compreso le opere murarie. (sugli elaborati grafici indicato come P3) euro (centoottantaquattro/77)	m2	184,77
Nr. 99 np.00.ppP4	Fornitura e posa in opera di porta di sicurezza per uscita esterna costituita da: - telaio in lamiera sagomata ad imbotte spessore minimo 20/10 ancorato alla muratura con un numero opportuno di zanche; - porta realizzata in lamiera spessore minimo 25/10 composta da due pannelli pressopiegati perimetralmente rinforzati assemblati all'interno di un battente tamburato. La stessa sarà corredata da spioncino vetrato, cerniere autolubrificanti antisfilo che consentono l'apertura della porta a 180°, coibentazione termoacustica e serratura di sicurezza. Compreso ciclo completo di verniciatura antiruggine e di finitura. Peso kg/mq 75 circa. Il tutto compreso le opere murarie. (sugli elaborati grafici indicato come P4) euro (trecentoottantaquattro/25)	m2	384,25
Nr. 100 np.00.ppP5	Fornitura e posa in opera di porta per cavedio costituito da telaio in lamiera sagomata spessore minimo 20/10 ancorato alla muratura con un numero opportuno di zanche, anta mobile realizzata con unico pannello, rinforzato perimetralmente, in lamiera di acciaio minimo 25/10 corredata di serratura di sicurezza e cerniere del tipo antisfilo, autolubrificanti che consentono l'apertura a 180°. Compreso ciclo completo di verniciatura antiruggine e di finitura. (Peso circa Kg/mq 45). Il tutto compreso le opere murarie. (sugli elaborati grafici indicato come P5) euro (duecentoquarantaquattro/76)	m2	244,76
Nr. 101 np.00.ppSP	Fornitura e posa in opera di spioncino per servizi realizzato in lamiera pressopiegata spessore minimo 20/10, da inserire nei muri, completo di cristallo di sicurezza stratificato antisfondamento di spessore mm 18/19, sportellino metallico apribile, munito di chiusura a scrocco e cardini contrapposti antisfilamento e autolubrificanti. Compreso ciclo completo di verniciatura antiruggine e di finitura. Il tutto completo di opere murarie e quanto altro si rende necessario. Tipo SP euro (duecentoventiquattro/76)	cadauno	224,76
Nr. 102 np.00.ppTC	Tavolo e sgabello per sala colloquio N° 1 Tavolo realizzato in acciaio inox AISI 304 e piano in marmo di forma circolare con bordi stondati, fissato con bulloni sulla struttura sottostante, composta da piede a colonna con base di ancoraggio a pianta quadra. Carter in acciaio inox, smontabile solo con l'ausilio di attrezzi. Dimensioni approssimative: - piastra di ancoraggio alla base mm 350x350 - colonna diametro mm154 altezza mm710 con crociera in acciaio per l'ancoraggio del piano in marmo - piano in marmo diam. mm 600, spessore mm 40. N° 2 sgabelli per sala colloqui con struttura realizzata in acciaio inox AISI 304 e sedile in legno massello di forma quadrata o tonda e bordi stondati. Struttura costituita da piede a colonna, piano in legno a forma quadra con bordi arrotondati fissata al pavimento con n. 4 tirafondi in acciaio per mezzo di resine epossidiche. Dimensioni approssimative: - Colonna mm. 100x100 dotata di n. 2 traverse di tubo quadro per l'ancoraggio del sedile, con altezza da terra di mm 410 - Piano in legno massello mm 350x350, spessore mm 40. euro (quattrocentocinquantatré/66)	cadauno	453,66
Nr. 103 NP.001.EL.0 1	Demolizione impianto elettrico esistente compreso trasporto a rifiuto e smaltimento delle parti che, a giudizio della D.L. nonm dovranno essere riutilizzate. euro (seicento/00)	a corpo	600,00
Nr. 104	Corpi illuminanti per l'illuminazione indiretta della zona cappella per il culto dotati di lampada da 70 w a ioduri metallici		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP.002.EL.0 2	euro (duecentosettanta/00)	a corpo	270,00
Nr. 105 NP.01.ED.01	Smontaggio, revisione, manutenzione e successivo rimontaggio in loco di condizionatore d'aria, ivi compresa la quota parte di impianti, le tubazioni per il gas frigorifero, le operazioni di recupero del gas e l'eventuale rabocco, i sistemi di supporto e di fissaggio q quant'altro occorra per la perfetta rimessa in opera della macchina. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 106 NP.02.ED.02	Fornitura in opera di supporto sagomato per la realizzazione di profili decorativi rivestito da più strati con idonee resine costituito da polistirene espanso a norma EN 13163 CE classe E, resistente all'urto e agli agenti atmosferici per cornici, capitelli, sagome, ecc....di misura, spessore e forma valorizzati sul posto secondo le indicazioni della D.L. euro (venti/00)	ml	20,00
Nr. 107 NP.03.ED.03	Fornitura in opera di tende arciate in tessuto trevira 135 g/mq Rapporto di ricciatura 1:5, binario in alluminio estruso colori a scelta della D.L. con apertura laterale movimentazione a frusta. euro (cinquantaotto/00)	mq	58,00
Nr. 108 NP.04.ED.04	Fornitura in opera di controsoffitto ispezionabile in polistirene espanso autoestinguente nobilitato con resina cementizia fibrorinforzata ad alta resistenza meccanica e decorati effetto legno costituito da pannelli delle dimensioni assimilabili a mm 600x600 fissati mediante viti o mastice speciale su apposita struttura, questa inclusa. Compresi accessori, minuterie, eventuali trattamenti in loco con resine o vernici ed ogni altro onere e magisterio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (sessantadue/00)	mq	62,00
Nr. 109 np.pl.pr.002	Corpo illuminante per lampade fluorescenti TL-D . Corpo in poliestere rinforzato con fibre di vetro e coppa in policarbonato prismatico trasparente. Schermo incernierato da un lato e chiusura con ganci insabotabili. Cablata con reattori elettromeccanici, starter e colonine portatubo a innesto e un portalampada attacco a vite E14 per la funzione luce notturna. Dotata di griglia in acciaio inox per la protezione dal lancio di oggetti. Posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di tubi fluorescenti e lampade, sistemi di fissaggio e quant'altro occorra. Potenza 2x36 Watt euro (centosessanta/01)	cadauno	160,01
Nr. 110 np.pl.pr.002. a	idem c.s. ...occorra. Potenza 1x36 Watt euro (centotrenta/01)	cadauno	130,01
Nr. 111 np.pp.05	Infisso in ferro per finestre a vasistas dotato di guide per il montaggio di vetro blindato da mm 6 con stecche reggivetro non rimovibili senza l'ausilio di attrezzi, sistema elettrico per l'apertura e serrature per il bloccaggio in posizione di chiuso dell'anta. Corredato, sul lato esterno, di grata metallica costituita da telaio in scatolato quadro (min 30mm) e barre verticali in tubolare da 20 mm di diametro intersecanti lo scatolare del telaio e ad esso saldate. Trattato con antiruggine e due successive mani di smalto di colore a scelta della DL. Completo di telaio, vetro di sicurezza tipo Visarm da 8 mm di spessore, fermavetro, guarnizioni, cerniere, serratura con due chiavi, zanche per il fissaggio alla struttura esistente e ogni altro accessorio. euro (quattrocentoventisette/73)	m2	427,73
Nr. 112 np.pp.06	Coppia di mensole e staffe a collare realizzate in ferro piatto forgiato (dim. 20 x4 mm) da murare in sostituzione delle mensole esistenti per impedire lo smontaggio forzato del corpo scaldante. Bloccaggio delle controstaffe mediante bullone con dado autobloccante da 12 mm. Diametro interno del collare mm 67. Smontaggio ed il successivo rimontaggio del radiatore in ghisa e delle mensole esistenti, esecuzione dei fori per l'alloggiamento e muratura delle nuove mensole, riverniciatura del radiatore e rimessa in funzione dello stesso. Compreso ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trentacinque/00)	cadauno	35,00
Nr. 113 P.03.010.020 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita euro (quindici/29)	m2	15,29
Nr. 114 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo euro (sette/05)	mq	7,05
Nr. 115 P.03.10.20.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 euro (quindici/29)	m2	15,29
Nr. 116 P.03.10.70.a	"Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva" euro (sette/05)	m2	7,05
Nr. 117 R.01.030.030 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi euro (cinquanta/85)	m3	50,85
Nr. 118 R.01.030.050 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m euro (trentacinque/92)	m3	35,92
Nr. 119 R.01.30.30.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate euro (cinquanta/85)	m3	50,85
Nr. 120	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
R.01.30.50.a	euro (trentacinque/92)	m3	35,92
Nr. 121 R.02.010.080.a	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio fino a 100 mm euro (uno/95)	m	1,95
Nr. 122 R.02.020.010.a	Demolizione di muratura, anche voltata di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale euro (centosessanta/14)	m2	160,14
Nr. 123 R.02.030.020.a	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza fino a cm 5 euro (sei/83)	m ² /cm	6,83
Nr. 124 R.02.030.020.b	idem c.s. ...centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza da cm 5 fino a cm 10 euro (dieci/05)	m ² /cm	10,05
Nr. 125 R.02.060.100.a	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi euro (due/81)	m2	2,81
Nr. 126 R.02.060.120.a	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in a euro (ottantatre/67)	m3	83,67
Nr. 127 R.02.060.160.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili euro (cinque/04)	m2	5,04
Nr. 128 R.02.060.200.a	Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di maiolica o marmo euro (uno/16)	m	1,16
Nr. 129 R.02.080.030.a	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice euro (quattro/57)	m2	4,57
Nr. 130 R.02.080.030.a	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice. euro (quattro/57)	m2	4,57
Nr. 131 R.02.110.050.a	□Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ² □ m ² □ 6,80 euro (sei/80)	m2	6,80
Nr. 132 R.02.110.50.a	Rimozione di infissi in ferro o legno o alluminio, pareti vetrate in alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m euro (sei/80)	m2	6,80
Nr. 133 R.02.115.010.b	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari. euro (zero/51)	kg	0,51
Nr. 134 R.02.120.020.a	"Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, " euro (quattro/46)	n.	4,46
Nr. 135 R.02.120.020.b	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" euro (quattro/46)	m	4,46
Nr. 136 R.02.150.020.a	Smaltimento di materiali da demolizioni e rimozioni attestata a mezzo di formulario ex Dlgs 152/06 e smi peso medio specifico dei materiali 2500/mc euro (uno/66)	mc	1,66
Nr. 137 R.02.60.100.a	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi - pareti -pavimenti euro (due/81)	m2	2,81
Nr. 138 R.02.60.160.a	Demolizione di rivestimento in ceramica euro (cinque/04)	m2	5,04

