



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE E PATRIMONIO

UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

PROGETTAZIONE

Geom. Giuseppe Antonio Paleologo

Collaboratori:

Sig. Gianluca Maiolino  
Sig.ra Maria Giofrè



MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
AMBULATORI E SERVIZI IGIENICI  
U.O.C. UROLOGIA  
OSPEDALI RIUNITI

COMPUTO METRICO

Il Direttore Generale Dott. F.A. Benedetto

dell'Azienda Ospedaliera  
"Bianchi-Melacrino-Morelli"  
Reggio Calabria

Il Responsabile Unico  
del Procedimento

Geom. G. Antonio  
Paleologo

Il Dirigente f.f.  
UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia  
Sanitaria  
Ing. Pietrangelo Tringali

Il Direttore f.f.  
UOC Gestione Infrastrutture Tecnologie e  
Patrimonio  
Ing. Carmelo G. Fera

Elaborato

		PRIMA EMISSIONE	PALEOLOGO MAIOLINO	PALEOLOGO TRINGALI	PALEOLOGO TRINGALI	FERA
	<b>Data</b>	LUGLIO 2016	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>	<b>Autorizzato</b>

# Comune di Reggio Calabria

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria ambulatori e servizi igienici UOC Urologia Ospedali Riuniti

**COMMITTENTE:** Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" Reggio Calabria

Data, 19/07/2016

**IL TECNICO**  
Geom. Giuseppe Antonio Paleologo



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>overflow (SpCap 1)</b>							
1 PR.R.00260. 080.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avv ... to in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti sala esami strumentali sala esami strumentali sala esami strumentali sala esami strumentali sala urodinamica atrio sala esami strumentali/sala urodinamica attesa (4,80*4.40)-(2.30*1.00)		3,35 5,97 2,60 6,06 5,00 4,20	0,630 1,550 0,760 3,350 4,000 2,300		2,11 9,25 1,98 20,30 20,00 9,66 18,82		
	SOMMANO mq					82,12	2,25	184,77
2 PR.R.00260. 210.a	Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, caric ... copa, cornici o mantovane in legno, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in sala esami strumentali sala urodinamica (5.00+5.00+4.00+4.00)-0.90 atrio sala esami strumentali/sala urodinamica (2.30+2.30+4.20+4.20)-(3*1.30)-0.90 attesa (4.80+3.40+2.30+1.00+2.60+4.40+4.80)-(2*1.30)-0.80		3,35 0,63 1,55 5,97 2,30 5,75 0,70			3,35 0,63 1,55 5,97 2,30 5,75 0,70 16,70 8,20 19,90		
	SOMMANO m					65,05	0,96	62,45
3 PR.R.00260. 160.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili sala esami strumentali (0.76+2,60) x 1,90 h locale wc attesa (1.80+2.00+0.60+0.40+1.26) * 2,20h - (0.90*2.20) locale antibagno wc attesa (2.20+0.60+0.30+1.80+2.50)* 2,20h - (0.90*2.20) locale wc area segreteria (2,40+2.10+2.40+2.10)* 2,20h - (0.90*2.20) sala urodinamica (0.30+0.70+0.30)*2.20h					3,34 7,48 8,54 17,82 2,86		
	SOMMANO mq					40,04	5,79	231,83
4 PR.R.00260. 040.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla locale wc attesa ((2.40*1.80)- (0.60*0.40) locale antibagno wc attesa ((2.40*2,50)- (0.60*0.40) locale wc area segreteria (2.40*2,10)					4,08 5,82 5,04		
	SOMMANO mq					14,94	7,71	115,19
5 PR.R.00210. 070.d	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm profondità di taglio da 200 mm a 300 mm							
	A RIPORTARE							594,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							594,24
	creazione vano porta locale wc per disabili, attesa			1,000	2,200	2,20		
	SOMMANO m					2,20	27,44	60,37
6 PR.R.02120. 010.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari locale wc attesa (un lavabo, un vaso, una cassetta di cacciata) locale wc area segreteria (un lavabo, un vaso, una cassetta di cacciata) sala urodinamica (un lavabo)					3,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	6,42	44,94
7 PR.E.00160. 010.f	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... .01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03. piastrelle pareti sala esami strumentali piastrelle pareti locale wc attesa piastrelle pareti antibagno locale wc attesa piastrelle pareti locale wc area segreteria piastrelle pavimento locale wc attesa piastrelle pavimento locale antibagno wc attesa piastrelle pavimento locale wc area segreteria muratura creazione vano porta locale wc per disabili	3,34 12,76 13,82 17,91 4,08 5,82 5,04 2,20			40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 170,000	133,60 510,40 552,80 716,40 163,20 232,80 201,60 374,00		
	SOMMANO kg					2'884,80	0,01	28,85
8 PR.E.00160. 010.g	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Plastica e gomma CER 17.12.04. pavimentazione pvc sala esami strumentali battiscopa plastica sala esami strumentali ml 13,80*0,10h=1,38 pavimentazione pvc sala urodinamica battiscopa plastica sala urodinamica pavimentazione pvc atrio sala urodinamica/sala esami strumentali battiscopa plastica atrio sala urodinamica/sala esami strumentali pavimentazione pvc attesa battiscopa plastica attesa	33,64 1,38 20,00 16,70 9,66 8,20 18,82 19,90			10,000 1,000 10,000 1,000 10,000 1,000 10,000 1,000	336,40 1,38 200,00 16,70 96,60 8,20 188,20 19,90		
	SOMMANO kg					867,38	0,19	164,80
9 PR.R.02110. 030.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> locale wc, attesa locale antibagno wc, attesa ingresso area ambulatori ingresso sala esami strumentali ingresso sala urodinamica atrio accesso area ambulatori (sale biopsie e medicazione)			1,100 1,100 1,600 1,500 1,500 1,100	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200	2,42 2,42 3,52 3,30 3,30 2,42		
	SOMMANO mq					17,38	7,95	138,17
10 PR.R.02120. 020.a	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile per tubazioni di impianto idrico							
	A RIPORTARE							1'031,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'031,37
	tubazioni impianto idrico locale wc attesa tubazioni impianto idrico locale wc area segreteria					15,00 15,00		
	SOMMANO m					30,00	3,85	115,50
11 PR.R.02120. 020.b	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" per tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro tubazioni di scarico locale wc attesa tubazioni di scarico antibagno locale wc attesa tubazioni di scarico locale wc area segreteria					10,00 5,00 10,00		
	SOMMANO m					25,00	5,14	128,50
12 PR.E.00160. 010.b	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... .04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06. tubazioni impianto idrico e scarico ml 30.00+ml 25.00 infissi alluminio controsoffitto metallico	55,00 17,38 7,20			1,400 10,000 4,000	77,00 173,80 28,80		
	SOMMANO kg					279,60	0,03	8,39
13 PR.E.00160. 010.t	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... rà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Legno CER 17.02.01. porte in legno area intervento porte in legno locali ex s.o. urologia	12,76 10,00	1,10	2,200	15,000 15,000	191,40 363,00		
	SOMMANO kg					554,40	0,04	22,18
14 PR.E.00160. 010.1	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... Itimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. apparecchi sanitari massetto apparecchi sanitari locali ex s.o. urologia	7,00 14,94 4,00			20,000 165,000 20,000	140,00 2'465,10 80,00		
	SOMMANO kg					2'685,10	0,01	26,85
15 PR.R.02140. 070.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso valutazione a peso materiali voce 7 materiali voce 8 materiali voce 12 materiali voce 13 materiali voce 13 porte locale ex sa.o. urologia materiali voce 14 materiali voce 14 apparecchi sanitari locale ex s.o. urologia materiali voce 45					2'884,80 867,38 279,60 191,40 363,00 2'605,10 80,00 56,70		
	SOMMANO kg					7'327,98	0,24	1'758,72
16 PR.R.02140. 020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, spa ... co, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di							
	A RIPORTARE							3'091,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'091,51
	materiali di risulta ata materiale voce 36					10,02		
	SOMMANO mc					10,02	31,41	314,73
17 PR.E.01330. 070.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... li. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco tinta unita naturale opaca					4,08		
	locale wc disabili, attesa (2,40*1,80)-(0,60*0,40)					5,82		
	locale deposito, attesa (2,40*2,50)-(0,60*0,40)					5,04		
	locale wc, area segreteria (2,40*2,10)							
	SOMMANO mq					14,94	40,51	605,22
18 PR.I.00110.0 70.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi					3,00		
	locale wc, disabili 3 pezzi					4,00		
	locale wc, area segreteria 4 pezzi							
	SOMMANO cad					7,00	64,23	449,61
19 PR.I.00110.0 80.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi					2,00		
	locale wc, disabili 2 pezzi					2,00		
	locale wc, area segreteria 2 pezzi							
	SOMMANO cad					4,00	56,28	225,12
20 PR.I.00110.1 30.a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi					1,00		
	locale wc, disabili					1,00		
	locale wc, area segreteria							
	SOMMANO cad					2,00	55,56	111,12
21 PR.I.00120.0 20.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete					1,00		
	locale wc, area segreteria							
	SOMMANO cad					1,00	293,17	293,17
22 PR.I.00120.0 80.a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando					1,00		
	locale wc, area segreteria							
	SOMMANO cad					1,00	265,98	265,98
	A RIPORTARE							5'356,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'356,46
23 PR.R.00230. 020.a	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... imetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza fino a cm 5 della sezione fino a 100 cm; per porre in traccia cavi elettrici in canaline a vista sala esami strumentali					15,00		
	SOMMANO mq/cm					15,00	7,94	119,10
24 PR.E.02120. 040.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile con idropittura lavabile							
	parete sala esami strumentali	2,00	0,80		1,300	2,08		
	parete sala esami strumentali	2,00	0,76		1,300	1,98		
	parete sala esami strumentali		2,60		1,300	3,38		
	parete sala esami strumentali		7,45		1,300	9,69		
	parete sala esami strumentali		3,35		1,300	4,36		
	parete sala esami strumentali		0,63		1,300	0,82		
	soffitto sala esami strumentali		7,45	3,350		24,96		
	pareti locale wc disabili	2,00	2,40		1,000	4,80		
	pareti locale wc disabili	2,00	4,50		1,000	9,00		
	soffitto locale wc disabili		4,50	2,400		10,80		
	pareti locale wc, area segreteria	2,00	2,40		1,000	4,80		
	pareti locale wc, area segreteria	2,00	2,10		1,000	4,20		
	soffitto locale wc, area segreteria		2,40	2,100		5,04		
	pareti sala urodinamica	2,00		4,400		3,200	28,16	
	pareti sala urodinamica	2,00	5,00		3,200	32,00		
	soffitto sala urodinamica		4,00	5,000		20,00		
	pareti atrio	2,00	4,20		3,200	26,88		
	pareti atrio	2,00		2,300	3,200	14,72		
	soffitto atrio	2,00	4,20	3,300		27,72		
	pareti attesa	2,00	4,80			9,60		
	pareti attesa	2,00		4,400		8,80		
	soffitto attesa		4,80	4,400		21,12		
	SOMMANO mq					274,91	5,00	1'374,55
25 PR.E.01520. 010.a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta locale deposito, attesa (1.80+2.00+0.60+0.40+1.26+2.40)*2.20h-(0.90*2.20) locale wc, disabili (2.40+2.20+0.60+0.30+1.80+2.50)*2.20h-(0,90*2.20) locale wc, area segreteria (2.40+2.10+2.40+2.10)*2.20h-(0,90*2.20)					12,76		
						13,82		
						17,82		
	SOMMANO mq					44,40	40,21	1'785,32
26 PR.R.00250. 010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle s sala esami strumentali (0,76+2.6)*1.90 h locale wc attesa (1,80+2.00+0.60+0.40+1.26)*2.20 h -(0.90*2.20) locale antibagno wc attesa (2.20+0.60+0.30+1.80+2.50)*2.20 h -(0.90*2.20) locale wc segreteria (2.40+2.10+2.40+2.10)*2.20 h -(0.90*2.20)					3,34		
						7,48		
						8,54		
						17,82		
	SOMMANO mq					37,18	4,68	174,00
	A R I P O R T A R E							8'809,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'809,43
27 PR.E.01620. 070.e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... ata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta di cemento sala esami strumentali (0.76+2.60)*1.90 h					3,34		
	SOMMANO mq					3,34	21,70	72,48
28 PR.E.01620. 030.e	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta di cemento locale wc disabili (2.40+4.50+2.40+4.50)*2.20h locale wc area segreteria (2.40+2.10+2.40+2.10)*2.20h					28,38 17,82		
	SOMMANO mq					46,20	14,28	659,74
29 PR.C.00310. 027.c	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, cop ... va eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 4+4 da 3/4" locale wc area segreteria locale wc disabili					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	174,98	349,96
30 PR.R.00560. 120.a	Sigilatura di distacchi con ripresa di malta. Compreso: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale Sigilatura di distacchi fra parete e soffitto sigilatura distacchi tra parete e parete, a sx parete sala esami strumentali sigilatura distacchi tra parete e parete, a dx parete sala esami strumentali	2,00 2,00				1,900 1,900	3,80 3,80	
	SOMMANO mq					7,60	14,82	112,63
31 PR.E.01750. 010.b	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete chiusura ex vano porta locale wc, attesa			1,000	2,200	2,20 2,20		
	SOMMANO mq					2,20	39,99	87,98
32 PR.I.00120.0 60.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando locale wc area segreteria sala urodinamica					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	337,63	675,26
33 PR.I.00130.0 60.a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili locale wc disabili, attesa					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		10'767,48


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		10'767,48
	SOMMANO cad					1,00	2'842,26	2'842,26
34 PR.E.01630. 030.a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce pareti sala esami strumentali (2,30+0.76+2.6+5.75+0.7+3.35+0.63+4.55+5.97)	44,87			1,900	85,25		
	SOMMANO mq					85,25	9,67	824,37
35 PR.R.02120. 030.a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile locali wc attesa e area segreteria					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1,93	9,65
36 PR.R.02140. 050.a	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni eseguite a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza piastrelle in ceramica (pavimento e rivestimento)	62,77			0,050	3,14		
	muratura	2,20			0,150	0,33		
	pavimento in pvc	82,12			0,020	1,64		
	battiscopa in plastica ml 65,05 x 0,10h	6,50			0,020	0,13		
	apparecchi sanitari	7,00			0,025	0,18		
	apparecchi sanitari locale ex s.o. urologia	4,00			0,025	0,10		
	controsoffitto metallico	7,20			0,050	0,36		
	infissi in alluminio	14,45			0,050	0,72		
	vetro infissi	14,45			0,010	0,14		
	massetto	14,94			0,080	1,20		
	porte in legno area intervento	17,38			0,050	0,87		
	porte in legno ex s.o. urologia	24,20			0,050	1,21		
	SOMMANO mc					10,02	41,06	411,42
37 PR.R.02140. 060.a	di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scariolatura , per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m' di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scariolatura materiali voce 36					10,02		
	SOMMANO mc					10,02	2,50	25,05
38 NP.ED.001	Smontaggio, trasporto e rimontaggio di arredi e attrezzature SALA ESAMI STRUMENTALI costituiti da: 1 bancone in acciaio inox con lavabo, 1 mobile basso in legno ad angolo, 1 librer ... rio, 1 armadio in acciaio inox, 1 bancone in acciaio inox con ripiani a vista, 1 mobile basso in legno, 1 barra a parete sala esami strumentali					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	1'179,76	1'179,76
39 PR.R.02110. 050.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²							
	finestra a nastro sala esami strumentali	2,00	1,20		0,750	1,80		
	finestra a nastro sala esami strumentali		6,20		0,750	4,65		
	infisso fisso sopra porta ingresso sale esami strumentali e urodinamica	2,00	1,40		0,800	2,24		
	porta vetrata divisione atrio/sale		2,40		2,400	5,76		
	SOMMANO mq					14,45	7,76	112,13
	A RIPORTARE							16'172,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'172,12
40 PR.R.00280. 010.c	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tra ... o scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in alluminio o abs per controsoffitti in lastre di gesso controsoffitto metallico area finestra a nastro  SOMMANO mq		6,00	1,200		7,20 7,20	4,50	32,40
41 PR.E.01880. 010.a	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 rifinito con le parti in vista satinata con superficie totale ossidata anodicament ... i alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm Per superfici fino a m² 2.5 finestra a nastro finestra a nastro  SOMMANO mq	2,00	1,20 6,20		0,750 0,750	1,80 4,65 6,45	320,26	2'065,68
42 PR.E.01740. 010.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su ord ... lica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura smaltata controsoffitto area finestra a nastro  SOMMANO mq		6,00	1,200		7,20 7,20	28,87	207,86
43 PR.E.01170. 090.b	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in alluminio da 10/10 base infisso monoblocco finestre a nastro base infisso monoblocco finestre a nastro  SOMMANO m	2,00	1,20 6,20			2,40 6,20 8,60	19,29	165,89
44 PR.E.02010. 130.a	cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 6/7 mm infisso fisso parete porta ingresso sale esami strumentali e urodinamica  SOMMANO mq	2,00	1,40		0,800	2,24 2,24	53,75	120,40
45 PR.E.00160. 010.c	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... to smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02 vetro infissi finestra a nastro vetro infissi fissi parete porte ingresso sale esami strumentali e urodinamica vetro vetrata sala attesa  SOMMANO kg	6,45 2,24 2,24			10,000 10,000 10,000	64,50 22,40 22,40 109,30	0,04	4,37
46 PR.R.02140. 040.a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto a cumulo in l ... sa del trasporto allo scarico o di ritrasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta materiali voce 36					10,02		
	A R I P O R T A R E					10,02		18'768,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,02		18'768,72
	SOMMANO mc					10,02	5,87	58,82
47 PR.R.00260. 130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm locale wc attesa locale antibagno wc attesa locale wc area segreteria					4,08 5,82 5,04		
	SOMMANO mq					14,94	11,11	165,98
48 PR.E.00720. 020.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm locale wc disabili locale deposito, attesa locale wc area segreteria					4,08 5,82 5,04		
	SOMMANO mq					14,94	17,13	255,92
49 PR.E.00720. 020.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm locali voce 48 mq 14,94 per cm 5 h	5,00	14,94			74,70		
	SOMMANO mq					74,70	1,75	130,73
50 PR.R.02140. 060.a	di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura materiali voce 37					8,22		
	SOMMANO mc					8,22	2,50	20,55
51 PR.E.02010. 180.a	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6,12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori su spessore di 4 mm finestre a nastro sala esami strumentali					6,45		
	SOMMANO mq					6,45	43,12	278,12
52 PR.E.01880. 080.a	Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprese ... 0  C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C Per superfici fino a 3.00 m² infisso fisso sopra porta ingresso sala esami strumentali	2,00	1,40		0,850	2,38		
	SOMMANO mq					2,38	171,31	407,72
53 PR.E.01530. 020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale idoneo per ambienti ospedalieri spessore mm 1,5 sala esami strumentali sala esami strumentali sala esami strumentali		2,30 0,76 2,60		1,900 2,200 2,200	4,37 1,67 5,72		
	A RIPORTARE					11,76		20'086,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,76		20'086,56
	sala esami strumentali		5,75		2,200	12,65		
	sala esami strumentali		0,70		2,200	1,54		
	sala esami strumentali		3,35		2,200	7,37		
	sala esami strumentali		0,63		2,200	1,39		
	sala esami strumentali		1,55		1,900	2,95		
	sala esami strumentali		5,97		1,900	11,34		
	SOMMANO mq					49,00	34,00	1'666,00
54 PR.E.01370. 020.b	Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da p ... a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale idoneo per ambienti ospedalieri spessore mm. 2,00							
	sala esami strumentali		3,35	0,630		2,11		
	sala esami strumentali		5,97	1,550		9,25		
	sala esami strumentali		2,60	0,760		1,98		
	sala esami strumentali		6,33	3,350		21,21		
	sala esami strumentali suscia zoccolino battiscopa (3,35+0.63+1.55+5.97+2.3+5.75+0.70)*0.15 h	34,55			0,150	5,18		
	sala urodinamica		5,00	4,000		20,00		
	atrio sala esami strumentali/sala urodinamica attesa (4,80*4.40)-(2.30*1.00)		4,20	2,300		9,66		
	sala urodinamica ml 16,70*0.15 h					18,82		
	atrio sala esami strumentali/sala urodinamica ml 8,20*0.15 h					2,50		
	attesa ml 19,90 *0.15 h					1,23		
	SOMMANO mq					94,93	41,82	3'969,97
55 PR.E.18160. 130.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura							
	porta ingresso area ambulatori					2,00		
	porta vetrata divisione attesa/atrio sale					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,46	793,84
56 PR.E.02010. 130.a	crystallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 6/7 mm							
	vetrata divisione attesa/atrio sale					5,76		
	SOMMANO mq					5,76	53,75	309,60
57 PR.E.02060. 130.b	Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di givrettatura							
	vetrata divisione attesa/atrio sale					5,76		
	SOMMANO mq					5,76	24,56	141,47
58 PR.E.01870. 010.c	Infisso in alluminio anodizzato per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-19 ... esante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici oltre m² 5							
	vetrata divisione attesa/atrio sale			2,400	2,400	5,76		
	SOMMANO mq					5,76	244,70	1'409,47
59 PR.E.01870. 020.b	Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti ... on smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°; Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL							
	A RIPORTARE							28'376,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'376,91
	porta ingresso area ambulatori porta sala esami strumentali porta sala urodinamica porta deposito porta atrio accesso area Ambulatori (sale biopsie, medicazioni)			1,400 1,300 1,300 0,900 0,900	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200	3,08 2,86 2,86 1,98 1,98		
	SOMMANO mq					12,76	250,60	3'197,66
60 PR.L.00240. 030.b	60 PR.L.00240. 030.b Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 in traccia di cavi elettrici in canalina a vista					40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,92	116,80
61 PR.L.00110. 050.a	61 PR.L.00110. 050.a Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V- ... r dare l'opera compiuta a regola d'artePer doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato leggero locale wc disabili, attesa locale wc area segreteria locale deposito					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,30	132,90
62 PR.L.00110. 170.a	62 PR.L.00110. 170.a Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V- ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa 10/ A Punto presa 16A con corrugato leggero locale wc disabili, attesa locale wc, area segreteria locale deposito					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	35,53	106,59
63 PR.L.00380. 040.g	63 PR.L.00380. 040.g Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... ato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 1x32 W locale wc disabili, attesa locale wc area segreteria locale deposito					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	99,34	298,02
64 PR.L.00380. 080.d	64 PR.L.00380. 080.d Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... , contatti in bronzo fosforoso grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x18 Watt sala esami strumentali sala urodinamica atrio attesa					2,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					7,00	211,45	1'480,15
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							<b>33'709,03</b>
	A R I P O R T A R E							33'709,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'709,03
	<b>TOTALE euro</b>							33'709,03
	<p>Data, 19/07/2016</p> <p>Il Tecnico Geom. Giuseppe Antonio Paleologo</p> 							
	A RIPORTARE							