

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA "Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria



OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE E PATRIMONIO UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

PROGETTAZIONE Z GESTIONE Geom. Giuseppe Amonio Rate 6000 OGIE

Collaboratori:
Sig. Gianluca Maiolino
Sig.ra Maria Gioffrè

TANCHI-ME

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBULATORI E SERVIZI IGIENICI U.O.C. UROLOGIA OSPEDALI RIUNITI

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA COMPUTO METRICO

		Il Direttore Generale		t. F.A. Benedetto		
		dell'Azienda Ospedaliera				
		"Bianchi-Melacrino-Morelli"				
		Reggio Calabria				
	Il Responsabile Unico del Procedimento		m. G. Antonio			
Il Dirigente f.f.		dei Frocediniento	Pale	Paleologo		
UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria				Elaborato		
Ing. Pietrangelo Tringali						
				¥		
II Direttore f.f. UOC Gestione Infrastrutture Tecnologie e Patrimonio				v		
Ing. Carmelo G. Fera						

Data	LUGLIO 2016	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
	PRIMA EMISSIONE	PALEOLOGO MAIOLINO	PALEOLOGO TRINGALI	PALEOLOGO TRINGALI	FERA

Comune di Reggio Calabria

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Stima dei costi della sicurezza.

Manutenzione straordinaria ambulatori e servizi igienici UOC Urologia.

COMMITTENTE:

Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" Reggio Calabria

Data, 19/07/2016

Geom. Giuseppe Antonio Revieros Sparrimonio Revieros Sparrimonio Revieros Sparrimonio Revieros Sparrimonio Revieros Sparrimonio Revieros Sparrimonio Repatrimonio Repatrimonio Repatrimonio Revieros Sparrimonio Repatrimonio Repa

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Ougutità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 S.001	LAVORI A MISURA Opere di separazione provvisorie tra le aree di cantiere interessate dai lavori e le aree adiacenti con attività sanitarie in svolgimento						ē	
	costituita da: fetta regola d'arte. ingresso area ambulatori (1,50+1,50+3,00)	6,00			2,500	15,00		
	SOMMANO mq					15,00	35,00	525,00
2 S.002	Compenso per l'esecuzione di sistemi atti ad evitare il propagarsi delle polveri dalle aree di lavoro a quelle interessate dall'attività sanitaria in atto. Le protezioni saranno a al metro quadrato. pareti di separazione area cantiere/area sanitaria (1,50+1,50+3,00) area porta ad una anta accesso area ambulatori			1,200	2,500 2,400	15,00 2,88		
	SOMMANO mq					17,88	5,00	89,40
3 S.003	Compenso per la continua pulizia giornaliera delle aree interne di cantiere dai materiali di risulta per evitare il formarsi e il diffondersi delle polveri. Sono compresi i costi i locale oggetto di intervento per il tempo stabilito per le lavorazioni giorni 30			4		30,00		
	SOMMANO giorno					30,00	33,01	990,30
4 PR.C.00910. 080.k	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC nell'area di cantiere a cielo libero nell'area interna del cantiere		9			1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	67,80	135,60
010.a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ti con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori area di cantiere a cileo libero (5,00+7,00+5,00)					17,00		
, i	SOMMANO m					17,00	6,98	118,66
PR.S.00150.	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori							
050.d	area di cantiere a cielo libero (5,00+7,00+5,00)					17,00		
050.a	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg terreno a distanza di 1 m; valutata al maltezza 1 00 m costo di utilizza di materiali cantali per especiali para consisti cantali per especiali per espec				•	17,00	1,86	31,62
	valutata al m altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori area di cantiere a cielo libero (5,00+7,00+5,00)					17,00		
	SOMMANO m					17,00	1,34	22,78
PR.S.00270. 020.a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita . a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 area d'intervento					30,00		
	A RIPORTARE			-	1	20.00		1/013.34
	A KIPOKIARE		_			30,00		1′913,36

Num.Ord. TARIFFA DE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	I M	PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		1′913
	SOMMANO m					30,00	17,16	514
5.004	Porta provvisoria di tipo tamburata in legno a due ante da installarsi nella parete di separazione provvisoria area di cantiere interessata dai lavori e le aree adiacenti con attiv e in svolgimento, provvista nella parte interna di telo di plastica. Completa di serratura yale. Dimensioni cm 120 x 215 parete di separazione attività di cantiere con attività sanitarie			-		1,00		
s S	SOMMANO cadauno					1,00	501,85	501
*	Parziale LAVORI A MISURA euro							2′930
	Data, 19/07/2016 Data, 19/07/2016 II Techico GESTIONE Geom. Giuseppe Antonio Pate logotura E INFRISTRATIONO PATRIMONIO							2′930
				9				
	A RIPORTARE			1				