

OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

<p>PROGETTAZIONE: Geom. Giuseppe A. Paleologo</p> <p>Collaboratori: Sig.ra Maria Laface</p> 	<p>COMPLETAMENTO POSTO FISSO POLIZIA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA</p>			
	<p>COMPUTO METRICO</p>			
<p>Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. G. Antonio Paleologo</p>				Elaborato

		PRIMA EMISSIONE			
	Data	FEBBRAIO 2017			

Comune di Reggio Calabria
Provincia di Reggio Calabria

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Completamento Posto Fisso Polizia - OO.RR.

COMMITTENTE: Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli"

Data, 07/02/2017



IL TECNICO

Geom. Giuseppe Antonio Paleologo



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 PR.R.02110. 060.a	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle gr ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ² porta ingresso Posto Fisso Polizia	1,00		0,900	2,100	1,89			
	SOMMANO mq					1,89	7,51	14,19	
2 PR.E.01810. 020.a	Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e ne ... rta deveessere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220 porta ingresso locali Posto Fisso Polizia	1,00		1,000		1,00			
	SOMMANO cal					1,00	1'075,12	1'075,12	
3 PR.E.01930. 030.a	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali orizzontali elettrofo ... ompreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte Recinzione da pannello grigliato recinzione area esterna locali posto fisso polizia ml 15,70 - (0,90* 2,10h) cancello = ml 13,85*2,00h= mq 27,70	27,70			15,900	440,43			
	SOMMANO kg					440,43	3,84	1'691,25	
4 PR.E.01930. 040.a	Cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare da cementare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 ... reso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte. Cancello pedonale ad una o più ante cancello accesso area esterna recintata locali posto fisso polizia ml 0,90x2,10h	1,89			15,900	30,05			
	SOMMANO kg					30,05	4,01	120,50	
5 PR.E.02120. 040.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile con idropittura lavabile locali posto fisso polizia pareti superiore sopra finestre lato strada pareti inferiore sotto finestre lato edificio chirurgie parete superiore sopra finestre lato edificio chirurgie pareti lato interno		6,50 6,00 7,50 20,00		0,450 0,900 0,300 2,400	2,93 5,40 2,25 48,00			
	SOMMANO mq					58,58	5,00	292,90	
6 PR.L.00710. 030.a	Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso a 7 moduli con gruppo fonico a 7 ingresso locali posto fisso polizia					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	212,84	212,84	
7 PR.L.00710. 040.a	Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile locali posto fisso polizia					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	68,31	136,62	
A RIPO RTARE									3'543,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'543,42
8 PR.L.00730. 010.b	Alimentatore per impianti citofonici da rete 220 V per impianti di portiere elettrico locali posto fisso polizia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	125,11	125,11
9 PR.L.00770. 020.a	Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato citofonico locali posto fisso polizia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	75,70	151,40
10 PR.L.00770. 030.a	Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera fino a 6 utenti locali posto fisso polizia (ingresso e ufficio)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	127,12	254,24
11 PR.L.00780. 020.b	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm ² +2x0,25 mm ² +RG59B/U) locali posto fisso polizia		15,00			15,00		
	SOMMANO m		15,00			15,00	3,10	46,50
12 NP.ED.001	Fornitura e posa in opera di tenda veneziana con lamelle orizzontali in alluminio da mm 25, larghezza tenda 45 cm altezza 130 cm compreso di asta e cordoncino. Da installare su ... eso di sistemi idonei per il fissaggio. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante e a regola d'arte. Finestre locali posto fisso polizia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	44,00	88,00
13 NP.ED.002	Fornitura e posa in opera di tenda veneziana con lamelle orizzontali in alluminio da mm 25 larghezza tenda 60 cm altezza 130 cm compresa di asta e cordoncino. Da installare su inf ... reso di sistemi idonei per il fissaggio. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante e a regola d'arte. Finestre locali posto fisso polizia					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	49,00	196,00
14 NP.ED.003	Fornitura e posa in opera di tenda veneziana con lamelle orizzontali in alluminio da mm 25, larghezza tenda 75 altezza 130 cm compreso di asta e cordoncino. Da installare su infiss ... reso di sistemi idonei per il fissaggio. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante e a regola d'arte. Finestre posto fisso polizia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	65,00	65,00
15 NP.ED.004	Fornitura e posa in opera di tenda veneziana con lamelle orizzontali in alluminio da mm 25 larghezza tenda 90 cm altezza 130 cm compresa di asta e cordoncino. Da installare su inf ... reso di sistemi idonei per il fissaggio. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante e a regola d'arte. Finestre posto fisso polizia					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		4'469,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		4'469,67
	SOMMANO cadauno					1,00	106,00	106,00
16 NP.ED.005	Fornitura e posa in opera di insegna monofacciale luminosa a cassonetto dimensione cm 120x40 composta da cassonetto luminoso in alluminio frontale in plex opalino spessore mm 4 per ... stente nei locali del Posto fisso polizia. Compreso di ogni onere e magistero per dare le opere finite a regola d'arte. Area esterna posto fisso polizia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'013,00	2'026,00
17 NP.ED.006	Fornitura e posa in opera di targhe in plex trasparente dimensioni cm 80x20 con stampa digitale o lettere prespaziate "POLIZIA DI STATO". Da fissare su parete in muratura/cartongesso. Compreso di sistemi idonei per il fissaggio. Compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera a regola, d'arte. parete ingresso posto fisso polizia (sopra la porta di ingresso)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	125,00	125,00
18 NP.ED.007	Fornitura e posa in opera di cilindretto con 3 chiavi in sostituzione di quello esistente porta vetrata con maniglione antipanico. Compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante a regola d'arte. porta vetrata uscita di sicurezza locali posto fisso polizia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	30,00	30,00
Parziale LAVORI A MISURA euro								6'756,67
T O T A L E euro								6'756,67
Data, 07/02/2017 Il Tecnico Geom. Giuseppe Antonio Paleologo  								
A R I P O R T A R E								