



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA


PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

PROGETTAZIONE:
Geom. Giuseppe A. Paleologo

Collaboratori:
Sig.ra Maria Laface



**COMPLETAMENTO POSTO FISSO
POLIZIA OSPEDALI RIUNITI DI
REGGIO CALABRIA**

**ELENCO PREZZI STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA**

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Geom. G. Antonio Paleologo

Elaborato

		PRIMA EMISSIONE				
	Data	FEBBRAIO 2017				

Grande Ospedale Metropolitano "B-M-M"
Reggio Calabria

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Completamento Posto Fisso Polizia Ospedali Riuniti
Stima dei costi della sicurezza

COMMITTENTE:

Data, 07/02/2017

IL TECNICO
Geom. G. Antonio Palumbo



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.S.001	Opere di separazione provvisorie tra le aree di cantiere interessate dai lavori e le aree adiacenti con attività sanitarie in svolgimento costituita da: - pannelli di materiale adeguato (in lamiera, in cartongesso, ecc.) su struttura portante opportunamente ancorati al soffitto e a pavimento; - pannello fono assorbente spessore mm 50 fissato alla parete interna del pannello; - telo in polietilene saldato alla controparete atto a garantire una tenuta perfetta alle polveri ed altri agenti incompatibili con le attività sanitarie. Sono compresi la fornitura e posa in opera della controparete, l'ancoraggio a pavimento e al soffitto e relativo smantellamento a lavorazione eseguita, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/00)	mq	25,00
Nr. 2 NP.S.003	Compenso per la continua pulizia giornaliera delle aree interne ed esterne di cantiere dai materiali di risulta per evitare il formarsi e il diffondersi delle polveri. Sono compresi i costi di utilizzo e ogni tipo di macchinario e sostanze utilizzate per la pulizia da parte di personale esperto e dotato dei prescritti dispositivi di protezione individuale. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. Per 10 giorni 2 volte al giorno. euro (ventiotto/05)	a corpo	28,05
Nr. 3 PR.S.00150. 010.a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori euro (sei/98)	m	6,98
Nr. 4 PR.S.00150. 050.a	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori euro (uno/34)	m	1,34
Nr. 5 PR.S.00150. 050.d	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori euro (uno/86)	m	1,86
Nr. 6 PR.S.00150. 090.a	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m; da valutarsi al m e per tutta la durata dei lavori fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura euro (uno/53)	m	1,53
Data, 07/02/2017			
<p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. C. Antonio Paleologo A.O. "B.M.M."</p> 