



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
 "Bianchi Melacrino Morelli"
 Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
 e Politiche Sanitarie

OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA


PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

PROGETTAZIONE:
 Geom. Giuseppe A. Paleologo

Collaboratori:
 Sig.ra Maria Laface



**COMPLETAMENTO POSTO FISSO
 POLIZIA OSPEDALI RIUNITI DI
 REGGIO CALABRIA**

ELENCO PREZZI

Il Responsabile Unico
 del Procedimento
 Geom. G. Antonio Paleologo

Elaborato

		PRIMA EMISSIONE				
	Data	FEBBRAIO 2017				

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Completamento Posto Fisso Polizia - OO.RR.

COMMITTENTE: Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli"

Data, 07/02/2017

IL TECNICO

Geom. Giuseppe Antonio Paleologo



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.ED.001	Fornitura e posa in opera di tenda veneziana con lamelle orizzontali in alluminio da mm 25, larghezza tenda 45 cm altezza 130 cm compreso di asta e cordoncino. Da installare su infisso in alluminio. Compreso di sistemi idonei per il fissaggio. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante e a regola d'arte. euro (quarantaquattro/00)	cadauno	44,00
Nr. 2 NP.ED.002	Fornitura e posa in opera di tenda veneziana con lamelle orizzontali in alluminio da mm 25 larghezza tenda 60 cm altezza 130 cm compresa di asta e cordoncino. Da installare su infisso in alluminio. Compreso di sistemi idonei per il fissaggio. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante e a regola d'arte. euro (quarantanove/00)	cadauno	49,00
Nr. 3 NP.ED.003	Fornitura e posa in opera di tenda veneziana con lamelle orizzontali in alluminio da mm 25, larghezza tenda 75 altezza 130 cm compreso di asta e cordoncino. Da installare su infisso in alluminio. Compreso di sistemi idonei per il fissaggio. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante e a regola d'arte. euro (sessantacinque/00)	cadauno	65,00
Nr. 4 NP.ED.004	Fornitura e posa in opera di tenda veneziana con lamelle orizzontali in alluminio da mm 25 larghezza tenda 90 cm altezza 130 cm compresa di asta e cordoncino. Da installare su infisso in alluminio. Compreso di sistemi idonei per il fissaggio. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante e a regola d'arte. euro (centosei/00)	cadauno	106,00
Nr. 5 NP.ED.005	Fornitura e posa in opera di insegna monofacciale luminosa a cassonetto dimensione cm 120x40 composta da cassonetto luminoso in alluminio frontale in plex opalino spessore mm 4 personalizzato con stampa digitale o lettere prespaziate "POLIZIA DI STATO". Da installarsi su pannelli di facciata edificio. Illuminazione interna a led, fornita e posta in opera comprensivo di linea elettrica di alimentazione, tubo rigido in PVC ed interruttore a partire dal quadretto elettrico esistente nei locali del Posto fisso polizia. Compreso di ogni onere e magistero per dare le opere finite a regola d'arte. euro (milletredici/00)	cadauno	1'013,00
Nr. 6 NP.ED.006	Fornitura e posa in opera di targhe in plex trasparente dimensioni cm 80x20 con stampa digitale o lettere prespaziate "POLIZIA DI STATO". Da fissare su parete in muratura/cartongesso. Compreso di sistemi idonei per il fissaggio. Compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera a regola, d'arte. euro (centoventicinque/00)	cadauno	125,00
Nr. 7 NP.ED.007	Fornitura e posa in opera di cilindretto con 3 chiavi in sostituzione di quello esistente porta vetrata con maniglione antipanico. Compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante a regola d'arte. euro (trenta/00)	cadauno	30,00
Nr. 8 PR.E.01810. 020.a	Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro diservizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controltaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n° 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe I antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220 euro (millesettantacinque/12)	cal	1'075,12
Nr. 9 PR.E.01930. 030.a	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali e verticali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) da cementare, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento. Comprese opere murarie per l'installazione delle piantane nella sede stradale. Compreso inoltre del bloccaggio con sistemi idonei del pannello grigliato all'edificio esistente. Compreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte Recinzione da pannello grigliato euro (tre/84)	kg	3,84
Nr. 10 PR.E.01930. 040.a	Cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare da cementare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66). Comprese opere murarie per l'installazione delle colonne in tubolare nella sede stradale. Compreso inoltre del bloccaggio con sistemi idonei della struttura del cancello all'edificio esistente. Compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte. Cancello pedonale ad una o più ante euro (quattro/01)	kg	4,01
Nr. 11 PR.E.02120. 040.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile con idropittura lavabile euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 12 PR.L.00710. 030.a	Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso a 7 moduli con gruppo fonico a 7 euro (duecentododici/84)	cad	212,84

