



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

## OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

### PROGETTAZIONE

**UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

**UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA**



**PROGETTAZIONE:**

Geom. Giuseppe A. Paleologo

**Collaboratori:**

Sig. Gianluca Maiolino

Sig. Roberto Comandè

**LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA E  
RIADATTAMENTO LOCALI  
U.O.C. ORTOPEDIA E  
TRAUMATOLOGIA**

**RELAZIONE TECNICA  
ILLUSTRATIVA**

|   |  |  |           |
|---|--|--|-----------|
| Il Responsabile Unico<br>del Procedimento<br><br>Geom. G. Antonio Paleologo |  |  | Elaborato |
|   |  |  |           |

|  |      |                 |  |  |  |
|--|------|-----------------|--|--|--|
|  |      | PRIMA EMISSIONE |  |  |  |
|  | Data | DICEMBRE 2016   |  |  |  |

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

### LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIADATTAMENTO LOCALI U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria e il riadattamento locali UOC Ortopedia e Traumatologia.

#### Descrizione dello stato di fatto

Allo stato attuale i locali che saranno interessati dai lavori oggetto dell'intervento, e meglio individuati nell'elaborato grafico Stato di fatto, sono i seguenti:

- Locale primario
- Locale degenza 2 p.l. (locale attiguo al locale primario)
- Locale accettazione
- Locale deposito
- Locale cucina
- Locale archivio
- Locale ambulatorio sala gessi
- Atrio ingresso
- Corridoio interno e corridoio ingresso

#### Descrizione dello stato di progetto

L'intervento riguarda lavori di manutenzione straordinaria e riadattamento locali indicati e meglio individuati negli elaborati di progetto.

Saranno realizzati nuovi locali come appresso indicato:

- locale degenza a 3 p.l. nell'ex locale primario
- locale ambulatorio pronto soccorso nell'ex locale accettazione (con ampliamento della superficie)
- locale primario con annesso servizio igienico nell'ex locale archivio
- locale segreteria nell'ex locale sala gessi
- locale archivio nell'ex locale deposito.

#### Le lavorazioni previste nell'intervento sono:

##### Opere edili

Nei locali interessati dall'intervento sono previste le seguenti lavorazioni:

- rimozione di 3 porte interne in alluminio
- rimozione di 2 vetrate a parete
- demolizioni delle pareti in cartongesso lato atrio ingresso, del controsoffitto in cartongesso e della copertura del locale accettazione
- rimozione di controsoffitto in fibra minerale

- rimozione di pavimento in legno e relativo battiscopa
- rimozione di pavimento in pvc e relativa sguscia
- allargamento vano porta ad una anta per realizzare vano per porta a due ante
- chiusura con cartongesso vano porta
- spostamento vetrata con porta a due ante e relativo citofono corridoio ingresso
- vetrata corridoio interno
- pareti in cartongesso per creazione servizio igienico locale primario
- controsoffitto in fibra minerale
- pavimento in pvc e relativa sguscia locale degenza a 3 p.l. e locale ambulatorio pronto soccorso
- rivestimento pvc pareti locale ambulatorio pronto soccorso
- tinteggiatura pareti e soffitti
- porte in alluminio a due ante locale degenza a 3 p.l. e locale ambulatorio pronto soccorso
- porta in alluminio a una anta locale servizio igienico primario
- porta in alluminio a due ante con sopraluce uscita di sicurezza Ortopedia e Rianimazione.
- infisso fisso atrio ingresso Ortopedia (posto nella parte alta della parete prospiciente il terrazzino Dialisi al piano 2°)
- smontaggio, trasporto e rimontaggio arredi vari, armadiature metalliche, scaffalature metalliche nell'ambito dei locali d'intervento.

### **Opere impianto idrico sanitario**

Nei locali interessati dall'intervento sono previste le seguenti lavorazioni:

- impianto per realizzare un servizio igienico locale primario
- impianto per installare un lavabo per gessi nel locale ambulatorio pronto soccorso
- installazione di lavabo, vaso e bidet nel servizio igienico locale primario
- installazione di lavabo servizio igienico locale a 2 p.l.

### **Opere impianto elettrico**

Nei locali interessati dall'intervento sono previste le seguenti lavorazioni:

- impianto elettrico locale ambulatorio pronto soccorso
- impianto elettrico locale degenza a 3 p.l.
- impianto elettrico locale primario ed annesso locale servizio igienico
- impianto elettrico locale segreteria
- n. 1 testaleto ad 1 p.l.
- n. 2 testaleto a 2 p.l.

### **Opere impianti gas medicali**

Nei locali interessati dall'intervento sono previste le seguenti lavorazioni:

- Alle tubazioni di ossigeno e aspirazione esistenti e collocate nel controsoffitto principale saranno collegate le nuove tubazioni di ossigeno ed aspirazione come appresso indicato:
- realizzazione dorsale tubazione ossigeno e aspirazione a soffitto nel corridoio interno e nel corridoio ingresso
  - realizzazione tubazione ossigeno e aspirazione per alimentare le prese medicali dei testaleto nella degenza a 2 p.l. e nella degenza a 3 p.l., da collegare alle tubazioni dorsali da realizzare
  - realizzazione di tubazione ossigeno ed aspirazione per prese medicali ambulatorio pronto soccorso, da collegare alle tubazioni dorsali da realizzare.

Reggio Calabria 14/12/2016

IL TECNICO  
Geom. G. Antonio Patrologio

